

Porto Alegre, 02 de agosto de 2024

CONVÊNIO Nº 841122/2016 – EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 015/2024

OBJETO 01 - OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UTI CENTRAL DO HOSPITAL SANTA CLARA COM VISTAS A ATENDER A META 08 DO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 841122/2016 - MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA – ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

ESCLARECIMENTO Nº 04

Questionamento R2 Engenharia

Item 01 – *Precisamos de maiores informações e especificações sobre o item 2.12.3.1. Conforme segue abaixo:*

Em que local será instalado?

Resposta SANTA CASA:

O equipamento previsto será instalado junto a área da caldeira. Está previsto no custo do item 2.12.3.1, juntamente com o aquecedor de água quente, o fornecimento uma estrutura do tipo mezanino para montagem do equipamento, construída em perfis de aço carbono, soldadas, pintadas com tinta primer óxido de ferro e acabamento em esmalte sintético.

O mezanino deverá possuir escada tipo marinho, guarda-corpo, plataforma de operação e manutenção, com rodapé e guarda-corpo, fabricada em perfis estruturais, pintada com tinta primer óxido de ferro e acabamento em amarelo segurança, conforme norma NR12.

Dimensões:

Comprimento: 7.000 mm

Largura: 2.500 mm

Altura do piso do mezanino: 2.500 mm

OBS: Deverá ser executada fundação para a estrutura, conforme contempla os itens 2.2.2.1 ao 2.2.2.4.2 da PO e Memorial Descritivo.

Além da estrutura mencionada, todas as ligações com a rede existente de água quente e com a espera de vapor devem ser consideradas e fizeram parte do orçamento de referência.

Esperas existentes de vapor:



Local de Interligação com a Água quente:



Todos os serviços referentes ao fornecimento e instalação do Boiler deverão ocorrer com o pleno funcionamento da caldeira.

Item 02 – *Em que projeto encontramos as suas ligações?*

Resposta SANTA CASA:

Indicadas no Item 1

Item 03 – *Será necessário bomba?*

Resposta SANTA CASA:

Não será necessário.

Item 04 – *Qual será o meio de aquecimento? Elétrico, solar a lenha?*

Resposta SANTA CASA:

O equipamento utilizará o vapor produzido pela caldeira existente para o aquecimento de água.

Item 05 – *Há alguma marca específica? Pelo modelo informado não encontramos.*

Resposta SANTA CASA:

Para referência foi utilizado o modelo B7500/9,5V da marca Weco.

