

Porto Alegre, 08 de agosto de 2024

CONVÊNIO Nº 841122/2016 – EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 015/2024

OBJETO 01 - OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UTI CENTRAL DO HOSPITAL SANTA CLARA COM VISTAS A ATENDER A META 08 DO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 841122/2016 - MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA – ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

ESCLARECIMENTO Nº 09

Questionamento Allgayer

Item 01 – 1 – *Altura do Andaime?*

Resposta SANTA CASA:

A altura aproximada e considerada nos documentos de referência é de 20m. Contudo, solicitamos que todas as medidas sejam conferidas in loco.

Item 02 – *A largura toda é toda área marcada em verde? Se sim, vai ser uma plataforma para trabalho.?*

Resposta SANTA CASA:

A área demarcada em verde é um acesso que deverá existir para acessar o a área da obra no 4º pavimento a partir do elevador cremalheira. Será uma plataforma de acesso a obra, que deverá prever a passagem de todos os insumos e o acesso de profissionais para execução dos serviços.

Item 03 – *Quantos níveis de piso serão necessários? O padrão é piso a cada 2m de altura.*

Resposta SANTA CASA:

Para o andaime de acesso a obra pelo elevador cremalheira está considerado a plataforma de acesso ao 4º pavimento, ficando a critério do executante a previsão de pisos em outros níveis. Para o andaime de serviço de reconstituição da fachada deverá ser previsto pisos em níveis que permitam a execução do trabalho em todo o pano a ser pintado.